KLOAKERING - UDFØRELSE AF AFLØBSINSTALLATIONER



KORT FORTALT

Du kan efter kurset bl.a. etablere afløbsanlæg korrekt samlede ledninger med nødvendigt fald i jord efter gældende normer i materialerne stål, støbejern, beton og ler, fra hovedkloak til og med gennembrydning i gulv, fundament eller ydervæg mod jord. Du kan endvidere udføre separat hovedkloakledningssystem af letvægts-og betonrør, afløbsinstallationer med dræn, tagbrønde, rense/inspektionsbrønde og mindre nedsivningsanlæg for regn- og spildevand efter gældende standarder og vejledninger.

KURSUSINFO

På dette kursus lærer du at udføre afløbsinstallationer i henhold til gældende regler og standarder. Du får praktisk viden om, hvordan du etablerer sikre og funktionelle afløb i småhuse og mindre byggerier.
Du lærer at:

- Udføre afløbsinstallationer i jord og bygning
- Anvende korrekt fald og rørdimensioner
- Forbinde brønde, samle rør og tætne samlinger
- Foretage tæthedsprøvning og kvalitetssikring
- Læse og følge afløbsplaner og arbejdstegninger

Du arbejder med relevante materialer og værktøjer og lærer at udføre installationerne efter gældende krav til funktion, hygiejne og miljø.
Kurset er for dig, der arbejder med kloak og rørlægning og ønsker at styrke dine praktiske færdigheder og din forståelse for korrekt udførelse af afløbsinstallationer.
Efter kurset kan du udføre afløbsarbejde, der lever op til både tekniske og lovgivningsmæssige krav.

Kontakt



Jasmina Petrovic
Kursussekretær - IT, bygge/anlæg og hygiejne
63135103
jap@amu-fyn.dk

Kursuspris

AMU:
DKK 3.488,00

Uden for målgruppe:
DKK 12.819,20

Tilmelding

FAG: KLOAKERING - UDFØRELSE AF AFLØBSINSTALLATIONER

Fagnummer: 49282	**Varighed** 16 dage
AMU-pris: DKK 3.488,00	**Uden for målgruppe:** DKK 12.819,20

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til ufaglærte og faglærte bygge- og anlægsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse inden for rørlægning og kloakering.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Foretage korrekt materialevalg og valg af værktøj, som er hensigtsmæssigt i forbindelse med forarbejdning af materialer udført i PVC, PP, PEH, rustfrit stål, støbejern, ler og beton
Etablere afløbsanlæg i jord efter gældende normer i materialerne stål, støbejern, beton og ler, fra og med tilslutning til hovedkloak, til og med gennembrydning i gulv, fundament eller ydervæg mod jord.
Etablere korrekt samlede ledninger med nødvendigt fald, understøtning og sidestøtte op til 10 cm over røroverside, og udføre overgangssamlinger imellem godkendte afløbsmaterialer, formstykker, ledninger og brønde.
Udføre afløbsinstallationer med dræn, godkendte overgangsløsninger, tagbrønde, rense/inspektionsbrønde.
Vælge og udføre forskellige dækselløsninger i praksis.
Udføre korrekt elektromuffesamlinger og spejlsvejsesamlinger til PE-rør ved overholdelse af krav til svejsevulster.
Udføre mindre nedsivningsanlæg for regn- og spildevand efter gældende standarder og vejledninger.
Udføre et separat hovedkloakledningssystem af letvægts-og betonrør som en del af et større afløbsprojekt.
Udføre udskillere samt pumpebrønde efter instruktion i tilknytning til afløbsprojektet.
Udføre lovpligtig kvalitetskontrol i praksis af afløbsinstallationerne i jord.